



CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu numarul 224, sector 6,
Bucuresti, cod postal 061126
C.U.I. RO 6646117 Nr. Reg. Comert J40/27220/1994
Telefon: +40-21-430.3002 Fax: +40-21-430.5760
email: calorex@calorex.ro website: http://www.calorex.ro



DOCUMENTE NECESARE SI OPERATIUNI DE EFECTUAT

AF 1 - P.I.F. / A.F. - punere in functiune sau admiterea functionarii aparatelor noi

AF 2 - R.I.F. / A.F. - repunere in functiune sau admiterea functionarii aparatelor vechi

VTP - verificarea tehnica periodica a aparatelor

Documente necesare	AF 1	AF 2	VTP
declaratie de conformitate	*	*	
instructiunile de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere livrate impreuna cu aparatul, redactate sau traduse in limba romana	*	*	*
avizul privin furnizarea gazelor naturale, unde este cazul	*	*	
autorizarea instalatiei de alimentare cu gaz petrolifer lichefiat, unde este cazul	*	*	
verificarea existentel "Livretului aparatului" aflat la detinator / utilizator			*
schema termomecanica a centralei termice avizata de catre RADTI atunci cand este echipata cu cazane avand putere nominala mai mare de 70 KW	*	*	
proiectul centralei termice avizat MLPAT pentru cazane cu putere nominala mai mare de 70 KW	*	*	

Operatiuni de efectuat	AF 1	AF 2	VTP
intocmirea "Livretului aparatului"	*	*	*
verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor intiale de instalare		*	*
activitati de curatare a aparatului, daca este necesar		*	*
incercarea la presiune hidraulica: incercarea se face apa la presiunea indicata de producator, timp de 10 minute; temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depaseasca 50° Celsius, iar temperatura minima nu trebuie sa fie mai scazuta de 5° Celsius - incercarea se considera admisa in cazul in care, dupa expirarea timpului de incercare, nu se constata pierderi de presiune, evidentiate prin verificarea manometrelor de proba, deformatii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apa (o data la 4 ani pentru VTP)		*	*
verificare existentei etalonarii supapelor de siguranta - pentru supapele de siguranta montate exterior cazanului	*	*	*
verificare si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator	*	*	*
analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise	*	*	*
verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta			*
efectuarea verificarilor aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in livretul aparatului precum si in instructiunile producatorului		*	*